

Uponor Infra Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 5/7, Warszawa 01-217

Tel: (0-22) 864 52 25

Fax: (0-22) 835 00 59



OGÓLNE WARUNKI PRACY GRUPY SERWISOWEJ FIRMY

UPONOR INFRA Sp. z o.o.

Zgrzewanie doczołowe

1. Zamawiający wyznacza osobę odpowiedzialną za kontakty z grupą serwisową na miejscu budowy i zapewnia obecność tej osoby na miejscu instalacji w trakcie wykonywania prac.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić dodatkową osobę do wsparcia pracownika UPONOR Infra Sp. z o.o.
3. Zamawiający zobowiązany jest odpowiednio wcześniej (co najmniej na 2 dni przed planowanym przyjazdem grupy serwisowej) przesłać zdjęcia przygotowanego placu budowy zgodnie z przesłanymi instrukcjami.
4. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki wykonywania pracy przez pracowników firmy Uponor Infra sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zobowiązuje się do właściwego przygotowania i zabezpieczenia wykopów ziemnych zgodnie z zasadami BHP i p.poż, w celu bezpiecznego wykonania prac podczas układania i montażu rur, studzienek itp.
W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności wykonania wykopu niezgodnie z obowiązującymi przepisami BHP lub niewłaściwego zabezpieczenia wykopu, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za powyższe zdarzenie.
5. Prace związane z rozładunkiem, przenoszeniem i prawidłowym usytuowaniem rur, zgrzewarek i prefabrykatów, niezbędnych do wykonania usługi serwisowej leżą po stronie Zamawiającego;
6. Zamawiający na czas realizacji usługi przejmuje odpowiedzialność za dostarczoną zgrzewarkę UPONOR Infra, podpisując protokół zdawczo-odbiorczy;
7. Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp i dostawę energii elektrycznej do miejsca pracy urządzenia (agregat prądotwórczy lub przewód elektryczny zakończony gniazdem elektrycznym).
Wymagania: 230V 4 kW do 54 kW 380 V - w zależności od typu zgrzewarki
zgrzewarka KWH 250 - 7 kW; 230V
zgrzewarka KWH 500 - 16 kW; 5 żył x 4,5 mm² każda; gniazdo 32A
zgrzewarka KWH 630 - 20 kW; 5 żył x 4,5 mm² każda; gniazdo 32A
zgrzewarka WHA 800 - 25 kW; 5 żył x 6 mm² każda; gniazdo 32A
zgrzewarka WHA 1200 - 35 kW; 5 żył x 6 mm² każda; gniazdo 32A
zgrzewarka PT 1200 - 35 kW; 5 żył x 6 mm² każda; gniazdo 32A
zgrzewarka RITMO 1200 - 35 kW; 5 żył x 6 mm² każda; gniazdo 32A
zgrzewarka WHA 1600 - 70 kW; 5 żył x 16mm² każda; gniazdo 63A
zgrzewarka PT 1600 - 70 kW 5 żył x 16mm² każda; gniazdo 63A
zgrzewarka PT1600 HR - 70 kW 5 żył x 16mm² każda; gniazdo 63A
8. Zamawiający zapewnia bezpłatny sprzęt dodatkowy niezbędny do wykonania prawidłowego połączenia, w szczególności:
 - a) dźwigi umożliwiające swobodne operowanie odcinkami łączonych rurociągów,
 - b) pasy parciane i inne zawiesia dostosowane do przenoszonych elementów pod względem wytrzymałości i długości z ważnym przeglądem UDT
 - c) rolki umożliwiające przeciąganie rur.
9. Namiot nad zgrzewarką w przypadku wykonywania połączeń w okresie zimowym lub podczas opadów deszczu jest cały czas trzymany przez koparkę lub dźwig. Namiot zapewnia firma UPONOR Infra Sp.z o.o.
10. Osuszenie wykopu i jego zabezpieczenie przed osunięciem się ścian bocznych w miejscu wykonywania prac przed planowanym przyjazdem grupy serwisowej i w trakcie robót leży po stronie Zamawiającego.
11. Wszelkie koszty związane z użyciem sprzętu dodatkowego, w tym koszty osobowe, obciążają Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi przez Uponor Infra sp. z o.o. W przypadku braku zapewnienia dodatkowego sprzętu niezbędnego do wykonania zamówionych prac w sposób należyty i terminowy, Uponor Infra sp. z o.o. ma prawo taki sprzęt zorganizować we własnym zakresie na koszt i ryzyko Zamawiającego, a ewentualnie poniesione w związku z tym koszty będą zwrócone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o poniesieniu tych kosztów.
12. Uponor Infra Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość niezapowiedzianej kontroli swoich pracowników w trakcie prowadzenia prac na budowie.
13. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że firma Uponor Infra Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wyłącznie za połączenia wykonane przez grupę serwisową Uponor Infra sp. z o.o., bądź inną firmę działającą na jej zlecenie oraz kiedy oba elementy łączone są wyprodukowane przez Uponor Infra Sp. z o.o..

Niespełnienie wszystkich powyższych warunków uniemożliwi podjęcie prac przez Uponor Infra sp. z o.o. i spowoduje:

- obciążenie Zamawiającego kosztami dojazdu i przestoju grupy serwisowej;
- wyznaczenie nowego, możliwego do realizacji terminu realizacji prac przez Uponor Infra sp. z o.o.
- brak odpowiedzialności Uponor Infra sp. z o.o. za powstałe opóźnienia względem Zamawiającego, Inwestora oraz osób trzecich;

Zamawiający: