

Mottagningskontroll



13.0 Mottagningskontroll

Mottagningskontroll av de levererade produkterna bör göras så snart som möjligt efter att de har kommit fram till leveransadressen. Kontrollera att leveransen är komplett enligt följesedel. Hantering och lagring av produkterna på installationsområdet ska göras på ett sådant sätt att de inte skadas.

Det är viktigt att kontrollera samtliga produkter vid leverans, eftersom ansvaret överflyttas till leveransmottagaren. Använd eventuellt schemat på nästa sida till mottagningskontroll.

Som kontrollpunkter ska märkning, repor och ovalitet överensstämma med standardens krav för respektive rörtyper och material.

Beträffande repor finns det vid konstruktion och tillverkning av PE/PP-rör utrymme för ett djup på 10 % av godstjockleken. Vid ovalitet räknar man normalt med 1 - 2 % av diametern. Vassa repor får inte förekomma.

Långa rör kan inte undgå att böjas, särskilt i varmt väder. Det är sällan nödvändigt att kassera rör av den anledningen, men man måste ta hänsyn till böjning vid läggning av rör.

Uponor rekommenderar att man undviker att lagra rör där det är skugga på ena sidan av röret och solsken på den andra.

Vid all avlastning och transport finns det risk för att produkterna skadas. Därför måste man eftersträva att så lite som

möjligt flytta material inom installationsområdet, före installation. Det optimala är att materialet levereras så nära användningsstället som möjligt.

För att undvika skador på rör och delar vid hantering bör man beakta följande:

1. Att varorna inte tippas från vagnen
2. Att man använder en rem av tyg eller liknande vid på- och avlastning och vid flyttning av rörbuntar och rörrullar med kran
3. Att produkterna inte släpas över underlag, som kan skada dem
4. Att produkterna inte kommer i beröring med vassa kanter
5. Att upprullade rör inte vrids under hantering
6. Att produkter av PVC hanteras med försiktighet vid temperaturer under fryspunkten.

uponor

Mottagningskontroll

Arbetsplats:		Projektnummer:	
Byggnamn:		Kontrolleringstidpunkt:	
Datum:			

Materialbeskrivning	Leverantör	Levererat mängd	Godkänt mängd	Kasserad mängd	Placering av kasserad mängd	Följesedel nr.

Schema 14.0.1