

Uponor Reno Port

Esivalmistettu talotekniikkakasetti kerrostalojen linjasaneeraukseen

Rakennusprojekteissa työn sujuvuus ilman viiveitä on ensiarvoisen tärkeää. Esivalmistus nopeuttaa työvaiheita rakennustyömaalla ja pienentää riskiä projektin viivästymiseen. Optimoitun esivalmistusasteen ansiosta Reno Port -talotekniikkakasetti nopeuttaa rakennusaikaa, vähentää kustannuksia ja minimoi riskejä.

Uponor Reno Port -talotekniikkakasetti sisältää käyttöveden nousuputket, pystyviemäriin, käyttöveden jakotukit ja vesimittarivaraukset sekä seinä-wc:n telineen ja huuhtelumeکانismin. Pesuallaiden ja suihkujen vesiputket kytketään joko 16 mm valkoisella tai kromatulla komposiittiputkella. Pintamateriaalivaihtoehtoja on kaksi: valkoiseksi maalattu teräslevykatte tai laatoitusta varten valmiiksi levytetty kasetti.

Uudet ominaisuudet:

- Jakotukit valmiiksi asennettuina
- Valmis vesimittarivaraus
- Keittiön vesijohtojen kytkentämahdollisuus
- Vesimittarit ja kaikki käyttövesiputkien liitokset ovat tarkastettavissa ja huollettavissa huoltoluukun kautta.
- Kuiva-asennus - ei betonivaluja

Edut:

- **Nopea asennus:** Optimoitu esivalmistus
- **Joustava:** Muuntojoustava vakiotuote
- **Hygieeninen ja testattu:** Eristetyt käyttövesiputket varmistavat vaatimusten mukaiset lämpötilat.
- **Turvallinen:** Asennettu kokonaan vedeneristyskerroksen sisäpuolelle.



Kysy lisätietoja tai pyydä maksuton arvio järjestelmän soveltuvuudesta saneeraushankkeeseesi Uponor-myyjältäsi!