

QLC.111 Styva plastkanaler med cirkulärt tvärsnitt

- Rör och rördelar skall vara av fabrikat Uponor UVS eller likvärdigt.
- Kanalsystemet i mark skall vara blått för att signalera att kanalerna används till ventilation.
- Systemet skall vara tillverkat i PE- eller PP-plast och skall vara vattentätt.
- Kanaler skall vid leverans till arbetsplatsen vara rengjorda och försedda med lock eller plast.
- Kringfyllning ska utföras med materialtyp 2, 3B eller 4 enligt tabell AMA CE/1. Inom stödpackningszon enligt figur AMA CEC.31/1 ska material vara samma som anslutande ledningsbädd. Stödpackningszon är 0,2xDy och därefter kringfylls materialet och packas lagervis.
- Producentens läggningsanvisningar och AMA Anläggning 17 skall följas.
- Systemet skall vara rent efter installation dvs kanalerna skall inte ha jord, sten eller annan smuts i dem.

Fogning

- Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.
- Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.